

設計書

年 度	令和8年度	作成年月日	令和8年4月9日	工 期	着 工 契約締結日より翌日
工 事 名	温水器更新工事				完 成 令和9年3月20日
工事場所	秋田県立医療療育センター(秋田市南ヶ丘一丁目1-2)				※ 期間内に実施
設計金額				契 約 者	
財源区分					

費用内訳				工事概要	
	設計額(円)				
工 事 価 格	工 事 価 格				
	消費税等相当額				
	請負工事費				
				主任監督員(職名)氏名	主任 佐々木 雅也
			工事監督員(職名)氏名	主査 佐々木 梓	

設計内訳書

工事名	温水器更新工事				事業区分 工事区分			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
1.機器費								
バコティンヒーター	GFL-800CN(3回路) Φ3 200V	基	2					
(日本サーモエナー製)	缶体出力:930kw 伝熱面積:14㎡							
	ガス圧力:98~294Kpa(中圧)							
試運転調整費								
運送費								
小計								
2.機械入替工事費								
既設温水器搬出		台	2					
搬出機器運搬処分費	大型トラック	式	1					
新設温水器搬入据付		台	2					
ケミカルアンカー施工		式	1					
15tラフタークレーン		日	2					
資機材損料及び消耗品費		式	1					
資機材等運搬車両費		式	1					
消耗品雑材	工具損料含	式	1					
小計								

設計内訳書

工事名	温水器更新工事				事業区分 工事区分			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
3.電気工事費								
温水器電源離線・結線		式	2					
消耗品雑材		式	1					
小計								
4.煙道工事費								
煙道取外し		式	2					
煙道取付		式	2					
消耗品雑材		式	1					
小計								
5.保温工事費								
給湯管	65A RW筒20mm+ALG原紙	m	8					
温水管	50A RW筒20mm+ALG原紙	m	8					
煙道取外し	Φ450	式	2					
煙道取付	Φ450	式	2					
消耗品雑材		式	1					
小計								

設計内訳書

工事名	温水器更新工事				事業区分 工事区分			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
6.配管工事費								
SUS管	65A	m	1					
SUS管	50A	m	1					
トーゼン PTコネクタ	50A×5k	本	8					
トーゼン ユーフレックス	65A×10k	本	4					
配管継手類	SUS	式	2					
消耗品雑材		式	1					
配管撤去作業費		式	2					
配管接続作業費		式	2					
小計								
経費								
消費税								
合計								